

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/05/2025

G.T

İlan No : 2025-05-1893  
İstem No : 80705  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : JENERATÖR TAŞIMA VE MONTAJ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                 | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ, JENERATÖR TAŞIMA VE MONTAJI | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

MEÜ Hastanesi İçin "JENERATÖR TAŞIMA VE MONTAJ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ " satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur..23..../05.../...2025.. tarih ve 17:00 saate kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

**TESLİMAT SÜRESİ, BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ ELDEN TESLİM ŞEKLİNDE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR.**  
**TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**  
**İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE KURUMUMUZCA YER GÖSTERİMİ YAPILACAKTIR.**

**İrtibat : TLF: 0324 241 00 00 -22595**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

# JENERATÖR TAŞIMA YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, teshin merkezinden bir adet jeneratörün d blokla y blok arasında belirlenen yere taşınması, yapımı ve devreye alınması işini kapsamaktadır.

## 2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEKNİK ŞARTNAME | : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.                                                   |
| KURUM           | : Mersin Üniversitesi Hastanesi.                                                            |
| FİRMA           | : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.                  |
| YÜKLENİCİ       | : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler. |

## 3. İŞİN TANIMI :

- 3.1. Zemin betonu dökülecek ( teknik servisin belirlediği noktaya, istediği ölçü ve beton tipinde ).
- 3.2. Mevcut jeneratör ve pano sökümü yapıp taşınacak.
- 3.3. Mazot deposu 3 tonluk yapılacak.
- 3.4. Jeneratör, pano ve mazot deposu telli kafes çit ile kapatılacak ve trapez sacdan çatı yapılacak.
- 3.5. Montaj ve taşıma tamamen yüklenici firmaya ait olacaktır.

## 4. YAPILACAK İŞLEMLER :

1. Ana kaide için belirlenen yerdeki ağaçların söküm işleri yapılacaktır.
2. Toprak zeminde 10 cm kazı çalışması yapılacak olup üzerine blokaj malzemesi (taş) serilip sıkıştırılarak, kenar kalıpları çakılacaktır. Sıkıştırılan çakıl üzerine 6 mm'lik hasır demir yerden 5 cm kaldırılarak konulacaktır. Toplam 50 m<sup>2</sup> olacaktır. Ana kaide betonu 10 cm kalınlığında dökülecektir. Üzerine jeneratör kaidesi 600 cm\*300 cm ebatında 10 cm c25 beton dökülecektir.
3. Kablo giriş çıkışları için kablo borusu konulacaktır.
4. 50 m<sup>2</sup>'lik alanın iki kenarı 2,5\*2,5 panel çit ile kapanacaktır. 50 m<sup>2</sup>'lik alan 40\*60\*2 çelik konstrüksiyon yapılarak üzeri trapez sac ile kapanacaktır. Giriş kapısı yapılacaktır. Yakıt deposu 50 m<sup>2</sup>'lik alanın içinde olacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Elektrik Mühürsü  
KAYAK

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Teknik Servis Sorumlusu  
Kazım SEREN

5. Jeneratör ısı merkezinden alınarak yapılan kaidenin üzerine konacaktır. Jeneratörün güç kabloları hastane teknik servisinden temin edilerek yüklenici firma tarafından bağlantıları yapıp devreye alınacaktır.
6. Termik şalter 3200 A olup, hastanenin uygun gördüğü marka olacaktır. Şalter için 1 adet pano yapılacaktır. Jeneratörün teshin merkezi panosundaki demonte durumdaki kablolarının belirtilen diğer panoya aktarımı yapılacaktır.
7. Yakıt deposu 3 tonluk olup, dolu şekilde teslim edilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Teknik Servis Sorumlusu  
Ali KAVAK

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Teknik Servis Sorumlusu  
Kazım ŞEREN

