

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AE

TEKLİF İSTEME FORMU

30/05/2025

İlan No : 2025-05-2062
İstem No : 80929
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : POLİETİLEN KANGAL BORU ÇEKİLMESİ HİZMET ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	POLİETİLEN KANGAL BORU ÇEKİLMESİ, ÇAP:75MM, HİZMET ALIM	1	Adet					

MEÜ HASTANESİ YENİ YURT BİNALARI GİRİŞİNDE BULUNAN DERİN KUYU SİSTEMİNDE HASTANE ISI MERKEZİNE ÇAP 75 MM POLİETİLEN BORU ÇEKİLMESİ HİZMETİNE ihtiyaç duyulmuştur. 02/06/2025 tarihi kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PE100 ÇAP 75 KANGAL BORUSU ÇEKİLMESİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hatanesi yeni yurt girişindeki kuyudan hastane teshin merkezi binasına PE100 boru çekilmesi hizmet alımı işi.

GENEL ÖZELLİKLER:

1. Firma; yapı işlerinde, İşçi sağlığı ve iş güvenliğinden doğan yükümlülüklerini, çok tehlikeli işyeri sınıfı doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Firma işi için gerekli olan bütün kazı makinası, alet, edevat, kaynak makinası, te, maşon, dirsek vb. gibi malzemeleri yanında bulunduracak, İdare' den talep etmeyecektir.
3. Yüklenici; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek ve bunlarla ilgili belgeleri hastane yönetiminin istemesi durumunda ibraz etmek zorundadır.
4. İş için firma hastaneden herhangi bir araç, gereç, fortlif, kazı makinası, alet vb. istemeyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Pe100 kangal boru ve kaplin fittingsler 10 atü olacaktır. Tüm kangal boru ve fitting malzemesi yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir.
2. Krokide belirtilen yer ve düzergahtan Ø =75mm pe100 kangal borudan boru tesisatı çekilmesi.
3. Kuyu çıkış ağzı 2'' iç dişli galvanizli dirsekten başlayacaktır.
4. 2'' iç dişli dirsek ağzına 2*2 ½ orantılı nipel, arkasına 2 ½'' çalpara çekvalf takılacak, kablın malzeme ile 75 lik boruya bağlanarak tesisat devam edecektir.
5. Boruların tamamı Ø =75mm Pe100 (10Atü) olacaktır.
6. Krokide belirtilen boş ara yol geçişi Ø=75 mm boru tesisatı çekilidir. O borunun giriş ve çıkışına bağlantı yapılarak boru tesisatı tamamlanacaktır.
7. İlk kuyu çıkışı önü yaklaşık 12 metre beton yol kesilecek boru gömülmesi için kazı yapılacak ve boru gömülecek.
8. Yol kenarı istinat perde betonu (25-30 cm kalınlığında) boru geçmesi için delinecektir.
9. Kuyu karşısı personel oto parkı yanı yaklaşık 17 metre beton yol kesilecek elektrik kablosu geçişi için kazı yapılacak. Elektrik kablosu çekildikten (kablo ve kablo çekim işi hastane teknik servisi tarafından yapılacak) sonra beton ile kesilen yer tamirata yapılacaktır.
10. Dekanlık binası giriş önü otobüs durağı arkası yaklaşık 17 metre kilitli parke taşı sökülecek boru gömülmesi için yer kazılacak, boru tesisatı yapılıp gömülecek, sökülen parke taş yerleri beton ile tamirata yapılacaktır.
11. Bahsedilen yerlerin dışında kalan yerlerde toprak zeminler kazılacak, boru tesisatı yapılıp, toprak ile kapatılacaktır.
12. Kazı sırasında kopan elektrik kablosu ve bahçe suluma boruları yüklenici firma tarafından tamirata yapılacaktır.
13. Isı merkezi yanı yol geçişine önceden çekilen Ø=75mm lik boru tesisatına bağlantı yapılacaktır.
14. Boru çekilmesi tamamlandıktan sonra su testi yapılacak su kaçağı olur ise yüklenici firma tarafından tamirata yapılacaktır.

Universitesi Tıp Fakültesi

KMLSearch

DEKANLIK

YURT

YURT

İSİMERKEZİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

