

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2705
İstem No : 81704
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ, BAY-BAYAN WC	1	Adet					

MEÜ Hastanesi için ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ HİZMETİ satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 23/07/2025 tarih ve saat 17:00'a kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

POLİKLİNİK GİRİŞİ SAĞ TARAF BAY-BAYAN WC TADİLATI VE YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi poliklinik giriş bay bayan wc yi kapsamaktadır.

İŞİN TARİFİ:

1. Wc lerdeki 150 m2 duvar fayansı, 55 m2 yer fayansı ve ara duvarların kırımı yapılarak molozları yüklenici firma tarafından kaldırılacaktır.
2. Wc lere 10+10 m2 depo duvarı 10 cm yutong ile örülecektir.
3. Sıva altı, döşeme içindeki temizsu tesisatı, gömme rezervuar sökülecek yeni temiz su tesisatı yapılacaktır.
4. Sıva altı, döşeme içindeki pissu tesisatı ve yer süzgeçleri sökülecek yeni pissu tesisatı ve süzgeç takılacaktır. Pisuar pissu çıkışları ayrı ayrı inecek alt katta toplanacak, toplama pvc 70 lik borular komple değiştirilecektir. Pisuar ve lavabo altına koku fermatörlü krom ızgaralı yer süzgeci takılacaktır.
5. Wc içerisindeki kapı ve kompaktlar sökülecek hastane yönetimine teslim edilecektir.
6. Bay bayan wc de bir adet alaturka klozet taşı takılacak ve alt toplamaları yenilenecektir.
7. Yeni yapılan yutong duvarlar ve sökülen fayans duvarların kara sıvası yapılacaktır.
8. Döşeme seramikleri söküldükten sonra altındaki şap kaldırılarak yeni şap dökülecektir.
9. Bay bayan wc asma tavanları komple sökülecek, komple yeni alüminyum asma tavan yapılacaktır. (tavanda alçıpan kullanılmayacaktır.)
10. Asma tavan üzerinde bulunan tüm gemici anemostatlar ve alüminyum havalandırma fleksleri sökülecek ve tamamı yenilenecektir. (mevcut hava kanal ağızları kullanılacaktır.)
11. Elektrik tesisatı kırımı yapılarak anahtar prizler ve led armatürler değiştirilecektir. Lavabo bataryası, pisuar tesisatı, sıvı el sabunluğu, el kumandalı otomatik kapı, fotoselli gömme rezervuar fotoseli için elektrik tesisatı yapılacaktır. Yeni depolara anahtar ve led armatör takılacaktır. 12 adet gün ışığı 60*60 led armatör takılacaktır.
12. 6 adet gömme rezervuarlar sökülecek ve yeni fotoselli gömme rezervuar tesisatı yapılacaktır.
13. 6 adet gömme rezervuarlar sökülecek ve yeni fotoselli gömme rezervuar tesisatı ve kumanda paneli komple yapılacaktır.
14. 2 adet gömme rezervuar sökülecek yeni alaturka tuvalet taşı için gömme rezervuar ve kumanda paneli takılacaktır.
15. 3 adet fotoselli pisuar tesisatı yapılacak, pisuar taşı ve ara bölmesi takılacaktır.
16. Mermer tezgâhı altına 40*40*1,5 kutu profil ile destek yapılacak tüm profiller iki kat antipas ile boyanacaktır.
17. Quartz mermer 3 cm kalınlığında olacak, alınlı ve damlalıklı olacaktır. Tezgah altı lavabo mermer üzerine yapışık gelecektir.
18. Fotoselli kapı tek kanat el sensörlü antrasit renk olacaktır.
19. Laminant kompakt bölmeler ve kapılar yapılacaktır. Engelli wc kapısı ve depo kapısı yeni yapıpıp takılacaktır. Engelli wc kapı kilidi farklı olacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi

POLİKLİNİK GİRİŞİ SAĞ TARAF BAY-BAYAN WC TADİLATI VE YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 20.6 adet fotoselli çift su girişli lavabo armatörü takılacaktır. 2 adet engelli wc için çift su girişli medikal doktor lavabo armatörü takılacaktır.
- 21.6 adet 90*60 ayna, 2 adet engelli aynası takılacaktır.
- 22.Engelli wc için 2 adet krom hareketli tutunma barı, 4 adet sabit tutunma barı takılacaktır. (borusu 32 mm lik olacaktır)
- 23.Engelli wcler için 2 adet asma tip engelli klozeti ve kapağı takılacaktır.
- 24.4 adet asma klozet ve kapağı, 2 adet alaturka tuvalet taşı ve taharet için düz musluk takılacaktır.
- 25.8 adet içten çekmeli tuvalet kağıtlığı plastik, 6 adet plastik z peçetelik, 6 adet sensörlü sıvı sabunluk takılacaktır.
- 26.Döşeme fayansı dış koridor ile aynı yükseklikte olacaktır.(kot farkı yapılmayacaktır.)
- 27.Mahalden sökülen kullanılabilir durumdaki malzemeler hastane yönetimine teslim edilecektir.
- 28.Engelli wc ler için çağrı butonu yapılacaktır.
- 29.Ölçüler örnek wc lerden firmalar tarafından alınacaktır.
- 30.Tüm malzemeler için hastane yönetiminden uygunluk alınacaktır. Uygunluk alınmayan imalatlar kabul edilmeyecektir.
- 31.Örnek wc ler hastanemizde mevcut olup aynı şekilde yapılacaktır. (fayanslar, kapılar, kompaktlar, vitrifiye, armatör, elektrik vs.)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi